Ville de Romont

CONSEIL GENERAL

Séance du jeudi 20 février 2020

Message no 4.1

Demande de crédit de CHF 210'000.00 pour la réfection de routes et trottoirs communaux

Introduction

A l'instar des années précédentes, le Conseil communal entend poursuivre l'entretien du domaine public afin de pouvoir offrir aux utilisateurs des conditions acceptables, notamment en matière de sécurité. Il souhaiterait particulièrement mettre l'accent sur les escaliers et le pavage de l'intramuros.

Parmi les réfections les plus importantes, nous pouvons détailler les travaux suivants :

Escaliers de la Terrassette et de la Gillabert



Situation



Etat des lieux

Ces escaliers sont en mauvais état.

Ainsi, pour garantir leur praticabilité en toute sécurité, il est nécessaire de procéder au remplacement de quelques contremarches en béton, de refaire totalement le remplissage des marches ainsi que les joints du mur bordant l'escalier de la Terrassette.

Escalier de la Massin

Cet escalier, servant de liaison piétonnière importante entre la Gare et le Château, est fréquenté essentiellement par le tourisme pédestre (Musée Suisse du vitrail, intramuros) et les habitants et travailleurs de la Rue du Château.



Situation

Etat des lieux

Afin de garantir sa praticabilité et sa stabilité à long terme, il est nécessaire de procéder au remplacement complet du parement du mur de soutènement ouest et de refaire quelques joints de contremarches. Bien qu'agréable à l'œil, la végétation s'agrippant à la maçonnerie a malheureusement pour effet néfaste de créer des fissures permettant à l'eau de s'infiltrer et de causer, en cas de gel et dégel, des dégats au revêtement, voire à la structure porteuse de l'escalier.

Îlot de Drognens

Passablement malmené par le passage des chars militaires, la réfection de cet îlot sera financée à 50 % par le centre du dommage du DDPS. Il s'agira de remplacer une grande partie des bordures en béton et de reprendre partiellement le remplissage intérieur en enrobé. Situé sur une route cantonale, son entretien incombe cependant à la Commune.

A noter que le Service des ponts et chaussées (SPC), dans sa détermination du 22 octobre 2019, ne nous autorise pas à supprimer cet îlot.

Situation

Etat des lieux

Pavage dans l'intramuros

Le pavage situé sous les places de stationnement de la Grand-Rue et à divers endroits de l'intramuros subit les manœuvres des usagers (automobilistes, camionnettes, livraisons). Il se produit régulièrement des déchaussements de pavés qui affectent certaines zones et peuvent causer des dégâts, voire des risques de blessures (pieds, chevilles, genoux). Ces travaux doivent être réalisés par une entreprise spécialisée en respectant la norme de construction y relative (VSS 640480a - Pavages – édition 2009).

Route de Massonnens

A l'instar de ce qui a été réalisé en amont et parallèlement au centre sportif en automne 2018, il s'agira dès lors de réfectionner la partie située entre le giratoire de la Route de Fribourg et le pont enjambant la Glâne.

Les travaux consisteront à poser, sur toute la surface, un enrobé à froid réalisé par une entreprise spécialisée.



Situation

Etat des lieux

Descriptif technique

Les réfections de routes et trottoirs prévues se résument comme suit :

Rue	Type et localisation	Type de réfection	Montant TTC
Chemin de la Terrassette	Escalier entre le Chemin de la Terrassette et l'Avenue Gérard-Clerc	Réfection des contremarches en béton et du revêtement des marches. Jointoyage du mur de soutènement	CHF 15'000.00
Chemin de la Gillabert	Escalier entre le Chemin de la Gillabert et la Route des Rayons	Réfection des contremarches en béton et du revêtement des marches	CHF 10'000.00
Escalier de la Massin (Route de la Belle-Croix)	Lien entre l'Avenue Gérard-Clerc et la Rue du Château	Murs de soutènement et jointoyage des marches	CHF 25'000.00
Route de Siviriez	Présélections accès place d'armes de Drognens	Remplacement partiel des bordures et remplissage îlot	CHF 15'000.00
Intramuros	Grand-Rue, Rue de l'Eglise, etc.	Réfections ponctuelles du pavage	CHF 50'000.00
Route de Massonnens	Dès la sortie du giratoire de la Route de Fribourg jusqu'au pont sur la Glâne	Réfection de la couche de roulement	CHF 60'000.00
Divers	Diverses	Entretien général	CHF 25'000.00
Divers et imprévus			CHF 10'000.00
Total TTC			**CHF 210'000.00**

Demande de crédit

Le crédit de CHF 210'000.00, prévu au poste N° 2018.181.620 du budget d'investissements 2020, sera financé par un emprunt ou par nos disponibilités.

Frais financiers

Amortissement	4 % de CHF 210'000.00	CHF 8'400.00
Intérêts	1.5 % de CHF 210'000.00	CHF 3'150.00
Charge financière annuelle		**CHF 11'550.00**

Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de CHF 210'000.00 pour l'assainissement des routes et trottoirs communales, ainsi que son mode de financement.

Romont, février 2020 Le Conseil communal